



Endereço: Rua Rubido, Nº nº 288, (Antiga Rua Santa Isabel) Vila da Prata, CEP: 69030-530
Telefone: (92) 3236-7060

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS – CONCEDENTE				
Órgão/Entidade: Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA			CNPJ: 05.562.326/0001-26	
Endereço: Av. Mário Ypiranga, 3280 – Parque 10.				
Cidade: Manaus	UF: AM	Cidade: Manaus	UF: AM	Cidade: Manaus
Nome do responsável: Eduardo Costa Taveira				
C.I./Órgão Expedidor		Função: Secretário de Estado do Meio Ambiente		

2. DADOS CADASTRAIS – PROPONENTE (não omita ou abrevie nomes)			
Órgão/Entidade: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMMAS			CNPJ: 07.854.190/0001-53
Endereço: Rua Rubídio, nº 288 – Vila da Prata			
Cidade: Manaus	UF: AM	CEP: 69030-530	DDD/telefone: 3236 – 6070
Nome do responsável: Antonio Ademir Stroski			CPF: [REDACTED]
C.I./Órgão Expedidor: [REDACTED]		Função: Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade	

3. RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EXECUÇÃO DO OBJETO (não omita ou abrevie nomes)			
Nome do Responsável Técnico: : José Gutemberg da Silva Jeffres /Gerente de Patrimônio e Almoxarifado		Escolaridade: Engenheiro Civil	
Endereço: Rua Rubídio, nº 288 – Vila da Prata			
Cidade: Manaus	UF: AM	CEP: 69030-530	DDD/telefone: 92 – 32367420
E-mail: jose.jeffres@pmm.am.gov.br			

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO	
OBJETO DO TERMO:	1ª Solicitação de Aditivo para Prorrogação de Prazo, por mais 6 (seis) meses, referente ao Termo de Convênio nº 001/2021, cujo objeto é a implantação de Projeto de revitalização da área verde do loteamento Nova Cidade, localizada na Rua Monick, com a inserção de equipamentos comunitários e recuperação da vegetação nativa nas áreas degradadas.
TÍTULO DO PLANO:	Revitalização da área verde do loteamento Nova Cidade.
PÚBLICO-ALVO:	Moradores do Bairro Nova Cidade, com estimativa aproximada de 70.428 pessoas que residem no bairro.
VIGÊNCIA:	6 meses
INICIO PREVISTO:	12/11/2022


ov.br/verifica





Endereço: Rua Rubidão, Nº nº 288, (Antiga Rua Santa Isabel) Vila da Prata, CEP: 69030-530.
Telefone: (92) 3236-1060

cumprimento da execução de seu objeto, bem como precavendo-nos de possíveis alterações no cronograma decorrentes de eventuais imprevistos.

7. OBJETIVOS

Apoio à implementação e fortalecimento do processo de gestão socioambiental de área protegida municipal, destinada a manutenção dos processos ecossistêmicos em área urbana, denominada Área Verde Municipal, instituída no âmbito da aprovação do loteamento do Bairro Nova Cidade, localizada na Rua Monick.

Objetivos Específicos

1. Revitalização da área verde, com a inserção de equipamentos comunitários e mobiliário urbano;
2. Recuperação da vegetação nativa nas áreas degradadas existente na Área Verde do Bairro Nova Cidade, localizada na Rua Monick, para a compatibilização no desenvolvimento de ações coletivas de cunho socioambientais, culturais, educativas e de esporte e lazer.

8. METAS E ETAPAS A SEREM ATINGIDAS

Meta – Implantação de Projeto de revitalização da área verde do loteamento Nova Cidade, localizada na Rua Monick, com a inserção de equipamentos comunitários e recuperação da vegetação nativa nas áreas degradadas

Etapa 1 – Levantamento de campo – visita à Área Verde localizada na Rua Monick, Loteamento Nova Cidade, a fim de verificar a viabilidade técnica para a implantação do Projeto de Revitalização, no que diz respeito à: tamanho da área, identificação das áreas para implantação da infraestrutura de uso coletivo e equipamentos de lazer, necessidade de mobiliário urbano, necessidade de recuperação vegetal (Executado).

Etapa 2 – Desenvolvimento e Aprovação de Projeto Técnico – A SEMMAS em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura–SEMINF confeccionaram os produtos técnicos necessários para a revitalização do referido objeto (orçamento, memorial de cálculo, especificação técnica, cronograma e projetos arquitetônico, hidrossanitário e elétrico). (Executado);

Etapa 3 – Processo de licitação de obra – A SEMMAS fará a abertura de processo licitatório para a viabilização do objeto alvo deste Plano de Trabalho. Após o certame licitatório, a SEMMAS e a SEMINF farão o acompanhamento técnico do objeto durante a execução por parte da empresa contratada, até o momento de sua conclusão;

Etapa 4 – Construção de infraestrutura de uso coletivo para o lazer, recreação e atividades físicas, conforme projeto técnico;

Etapa 5 – Recuperação da vegetação nativa e paisagística – a recuperação da vegetação abordará espécies herbáceas, que são utilizadas em jardins, e espécies arbóreas nativas, visando a recomposição ambiental e paisagística do local.

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META e AÇÃO) (Inserir linhas quantas forem necessárias.)

Etapa	Ação	Indicador físico	Duração (MÊS)		
		Unid. Medida	Quant.	Início	Término
1	Levantamento de campo	Dia	15	set/2021	set/2021




2	Desenvolvimento e Aprovação de Projeto Técnico	Mês	1	set/2021	out/2021
3	Processo de licitação de obra	Mês	2	mar/2022	Jun/2022
4	Construção de infraestrutura de uso coletivo para o lazer, recreação e atividades físicas, conforme projeto técnico	Mês	4	ago/2022	nov/2022
5	Recuperação da vegetação nativa e paisagística	Mês	1	out/2022	out/2022

10. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES/METAS *(Inserir linhas quantas forem necessárias.)*

Levantamento em campo	Visita à Área Verde localizada na Rua Monick, Loteamento Nova Cidade, a fim de verificar a viabilidade técnica para a implantação do Projeto de Revitalização, no que diz respeito à: tamanho da área, identificação das áreas para implantação da infraestrutura de uso coletivo e equipamentos de lazer, necessidade de mobiliário urbano, necessidade de recuperação vegetal (Executado).	
Desenvolvimento de projeto básico	A SEMMAS em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura–SEMINF confeccionaram os produtos técnicos necessários para a revitalização do referido objeto (orçamento, memorial de cálculo, especificação técnica, cronograma e projetos arquitetônico, hidrossanitário e elétrico). (Executado).	
Processo de licitação de obra	A SEMMAS providenciou a abertura de processo licitatório para a viabilização do objeto alvo deste Plano de Trabalho. Após o certame licitatório, a SEMMAS e a SEMINF realizam o acompanhamento técnico do objeto durante a execução por parte da empresa contratada, até o momento de sua conclusão.	
Construção de infraestrutura de uso coletivo para o lazer, recreação e atividades físicas, conforme projeto técnico	DESCRIÇÃO	MEMÓRIA DE CÁLCULO
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	
	Encarregado geral de obras com encargos complementares	Total = 4,00mês
	Vigia noturno com encargos complementares - mensalista	Total = 4,00mês
	CANTEIRO DA OBRA	
	Tapume com compensado de madeira AF_05/2018.	Total=310,61m²
	Locação de container tipo depósito de 20pés (6,00x2,59x2,44M) para armazenagem de material	Total=4,00mês
	Locação de banheiro químico	Total=4,00mês
	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
	Serviço de mobilização para container de 20pés	Total=1,00und.
	Serviço de desmobilização para container de 20pés	Total=1,00und.
		SERVIÇOS PRELIMINARES


br/verifica/verif

Documento BB6E.FD24.B8B2.0830Fassinallupar:Rhebra deaCistA:óioa:64.1460442.204196472020228.11/2/2022#325172andadassloging/senhal/senha.



10. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES/METAS (Inserir linhas quantas forem necessárias.)		
Levantamento em campo	Visita à Área Verde localizada na Rua Monick, Loteamento Nova Cidade, a fim de verificar a viabilidade técnica para a implantação do Projeto de Revitalização, no que diz respeito à: tamanho da área, identificação das áreas para implantação da infraestrutura de uso coletivo e equipamentos de lazer, necessidade de mobiliário urbano, necessidade de recuperação vegetal (Executado).	
Desenvolvimento de projeto básico	A SEMMAS em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura—SEMINF confeccionaram os produtos técnicos necessários para a revitalização do referido objeto (orçamento, memorial de cálculo, especificação técnica, cronograma e projetos arquitetônico, hidrossanitário e elétrico). (Executado).	
Processo de licitação de obra	A SEMMAS providenciou a abertura de processo licitatório para a viabilização do objeto alvo deste Plano de Trabalho. Após o certame licitatório, a SEMMAS e a SEMINF realizam o acompanhamento técnico do objeto durante a execução por parte da empresa contratada, até o momento de sua conclusão.	
	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. Af_11/2019	Total=1,08m2
	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura De 5 cm. Af_08/2017	Total=1,08m2
	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_06/2017	Total=64kg
	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado. Af_07/2016	Total=27,16m2
	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. Af_09/2020	Total=6,40m2
	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço Ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015	Total=64kg
	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_07/2016	Total=1,28m3
	Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 7 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. Af_12/2015	Total=1,00und
	Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 4 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. Af_12/2015	Total=4,00und
	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. AF_07/2019	Total=35,64m2
	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. AF_07/2019	Total=20,10m



10. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES/METAS (Inserir linhas quantas forem necessárias.)		
Levantamento em campo	Visita à Área Verde localizada na Rua Monick, Loteamento Nova Cidade, a fim de verificar a viabilidade técnica para a implantação do Projeto de Revitalização, no que diz respeito à: tamanho da área, identificação das áreas para implantação da infraestrutura de uso coletivo e equipamentos de lazer, necessidade de mobiliário urbano, necessidade de recuperação vegetal (Executado).	
Desenvolvimento de projeto básico	A SEMMAS em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura–SEMINF confeccionaram os produtos técnicos necessários para a revitalização do referido objeto (orçamento, memorial de cálculo, especificação técnica, cronograma e projetos arquitetônico, hidrossanitário e elétrico). (Executado).	
Processo de licitação de obra	A SEMMAS providenciou a abertura de processo licitatório para a viabilização do objeto alvo deste Plano de Trabalho. Após o certame licitatório, a SEMMAS e a SEMINF realizam o acompanhamento técnico do objeto durante a execução por parte da empresa contratada, até o momento de sua conclusão.	
	ACADEMIA AO AR LIVRE	
	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado. AF_07/2016	Total=18,95m2
	Fornecimento e instalação de equipamento de ginástica ao ar livre em base de concreto armado tipo máquina de esqui triplo	Total=1,00und
	Fornecimento e instalação de equipamento de ginástica ao ar livre em base de concreto armado tipo máquina de leg press triplo	Total=1,00und
	Fornecimento e instalação de equipamento de ginástica ao ar livre em base de concreto armado tipo máquina de roda ombros (apne)	Total=1,00und
	Fornecimento e instalação em base de Concreto armado de placa orientadora para academia ao ar livre	Total=1,00und
	PLAYGROUND	
	Balanço triplo - fornecimento e instalação	Total=1,00und
	Playground - carrossel de ferro com 6 Lugares (fornecimento e instalação)	Total=1,00und
	Playground - gangorra tripla (fornecimento e instalação)	Total=1,00und
	PERGOLADO	
	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, sem previsão de fôrma. AF_06/2017	Total=0,50m3
	Escavação manual de vala para viga baldrame, sem previsão de fôrma. AF_06/2017	Total=1,30m3
	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019	Total=5,16m2
		Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. AF 08/2017



Levantamento em campo

Visita à Área Verde localizada na Rua Monick, Loteamento Nova Cidade, a fim de verificar a viabilidade técnica para a implantação do Projeto de Revitalização, no que diz respeito à: tamanho da área, identificação das áreas para implantação da infraestrutura de uso coletivo e equipamentos de lazer, necessidade de mobiliário urbano, necessidade de recuperação vegetal (Executado).

Desenvolvimento de projeto básico

A SEMMAS em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMINF confeccionaram os produtos técnicos necessários para a revitalização do referido objeto (orçamento, memorial de cálculo, especificação técnica, cronograma e projetos arquitetônico, hidrossanitário e elétrico). (Executado).

Processo de licitação de obra

A SEMMAS providenciou a abertura de processo licitatório para a viabilização do objeto alvo deste Plano de Trabalho. Após o certame licitatório, a SEMMAS e a SEMINF realizam o acompanhamento técnico do objeto durante a execução por parte da empresa contratada, até o momento de sua conclusão.

Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. AF_09/2020	Total=3,60m2
Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. AF_09/2020	Total=5,10m2
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. AF_06/2017	Total=154kg
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço Ca-50 de 10,0 mm - montagem. AF_12/2015	Total=87kg
Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. AF_07/2016	Total=2,41m3
DRENAGEM	
Caixa coletora tipo boca de lobo, 1,00x1,00 altura 1,50. Com fundo de concreto e paredes em bloco de concreto, incluso chapéu guia para drenagem	Total=1,00und
Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. AF_12/2015	Total=7,5m
Dissipador de energia em pedra argamassada espessura 6cm, incl materiais e colocação medido p/ volume de pedra argamassada	Total=0,27m3
Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / Potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. AF 05/2016	Total=60,00m3



Documento BB6E.FD24.B8B2.089DF-assimilativo: Pesquisa de Censimento 2024





Endereço: Rua Rubião, Nº nº 288, (Antiga Rua Santa Isabel) Vila da Prata, CEP: 69030-530.
Telefone: (92) 3236-7060

10. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES/METAS *(Inserir linhas quantas forem necessárias.)*

Levantamento em campo	Visita à Área Verde localizada na Rua Monick, Loteamento Nova Cidade, a fim de verificar a viabilidade técnica para a implantação do Projeto de Revitalização, no que diz respeito à: tamanho da área, identificação das áreas para implantação da infraestrutura de uso coletivo e equipamentos de lazer, necessidade de mobiliário urbano, necessidade de recuperação vegetal (Executado).	
Desenvolvimento de projeto básico	A SEMMAS em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura–SEMINF confeccionaram os produtos técnicos necessários para a revitalização do referido objeto (orçamento, memorial de cálculo, especificação técnica, cronograma e projetos arquitetônico, hidrossanitário e elétrico). (Executado).	
Processo de licitação de obra	A SEMMAS providenciou a abertura de processo licitatório para a viabilização do objeto alvo deste Plano de Trabalho. Após o certame licitatório, a SEMMAS e a SEMINF realizam o acompanhamento técnico do objeto durante a execução por parte da empresa contratada, até o momento de sua conclusão.	
	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. AF_07/2016	Total=6,55m3
	Estaca raiz, diâmetro de 20cm, sem presença de rocha (exclusive mobilização e desmobilização). AF_03/2020	Total=180m
	Alambrado em mourões de concreto, com tela de arame galvanizado (inclusive mureta em concreto). AF_05/2018	Total=142,32m
	ACESSIBILIDADE	
	Rampa para acesso a portadores de necessidades especiais, em concreto FCK=25mpa, incluso pintura indicativa	Total=2,00und
	SERVIÇOS ESPECIAIS	
	Placa de inauguração em alumínio, dim. 40x60cm - fornecimento e instalação	Total=1,00und
	SERVIÇOS FINAIS	
	Limpeza de contrapiso com vassoura a seco. AF_04/2019	Total=234,81m2

11. RESULTADOS ESPERADOS

Área Verde do Loteamento Nova Cidade, localizada na Rua Monick revitalizada.

12. ORÇAMENTO DETALHADO DOS BENS E SERVIÇOS - Natureza da Aquisição:

Detalhar o que será adquirido para realização da atividade (bens e/ou serviços). Inserir linhas quantas forem necessárias.

SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

MATERIAL PERMANENTE

www.gov.br/verifica/ver



Documento BB6E.FD24.8852.0890F assinado por: Rafaela de Alcântara Araújo, 14/06/2024 16:22:02.28.11/2022.21832517Zanilda Passolunga Senha.





Endereço: Rua Rubidão, Nº nº 288, (Antiga Rua Santa Isabel), Vila da Prata, CEP: 69030-530.
Telefone: (92) 3236-7060

Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. AF_07/2016	M3	1,28	518,79	627,58	803,30
Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 7 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. AF_12/2015	UN	1,00	1.045,63	1.264,89	1.264,89
Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 4 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. AF_12/2015	UN	4,00	658,89	797,05	3.188,20
Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. AF_07/2019	M2	35,64	34,43	41,64	1.484,04
Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. AF_07/2019	M	20,10	24,95	30,18	606,61
7 - ACADEMIA AO AR LIVRE					17.626,87
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado. Af_07/2016	M2	18,95	115,14	139,28	2.639,35
Fornecimento e instalação de equipamento de ginástica ao ar livre em base de concreto armado tipo máquina de esqui triplo	UN	1,00	5.178,67	6.264,63	6.264,63
Fornecimento e instalação de equipamento de ginástica ao ar livre em base de concreto armado tipo máquina de leg press triplo	UN	1,00	3.271,68	3.957,75	3.957,75
Fornecimento e instalação de equipamento de ginástica ao ar livre em base de concreto armado tipo máquina de roda ombros (apne)	UN	1,00	2.078,32	2.514,14	2.514,14
Fornecimento e instalação em base de concreto armado de placa orientadora para academia ao ar livre	UN	1,00	1.860,80	2.251,00	2.251,00
8 - PLAYGROUND					9.314,69
BALANÇO TRIPLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.400,00	2.903,28	2.903,28
Playground - carrossel de ferro com 6 lugares (fornecimento e instalação)	UN	1,00	2.900,00	3.508,13	3.508,13
Playground - gangorra tripla (fornecimento e instalação)	UN	1,00	2.400,00	2.903,28	2.903,28
9 - PERGOLADO					7.320,09
Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, sem previsão de fôrma. AF_06/2017	M3	0,50	119,79	144,90	72,45
Escavação manual de vala para viga baldrame, sem previsão de fôrma. AF_06/2017	M3	1,30	241,57	292,22	379,88
Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019	M2	5,16	1,74	2,10	10,83
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. AF_08/2017	M2	5,16	31,06	37,57	193,86
Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em	M2	3,60	106,89	129,30	465,48





chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. AF_09/2020					
Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. AF_09/2020	M2	5,10	82,01	99,20	505,92
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. AF_06/2017	Kg	154,00	14,36	17,37	2.674,98
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. AF_12/2015	Kg	87,00	14,30	17,29	1.504,23
Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. AF_07/2016	M3	2,41	518,79	627,58	1.512,46
10 - DRENAGEM					7.983,64
Caixa coletora tipo boca de lobo, 1,00x1,00 altura 1,50. Com fundo de concreto e paredes em bloco de concreto, incluso chapéu guia para drenagem	UN	1,00	1.495,42	1.809,00	1.809,00
Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. AF_12/2015	M	7,50	107,99	130,63	979,72
Dissipador de energia em pedra argamassada espessura 6cm, incl materiais e colocação medido p/ volume de pedra argamassada	M3	0,27	580,89	702,70	189,72
Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. AF_05/2016	M3	60,00	25,81	31,22	1.873,20
Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020	M3XKM	1800,00	1,44	1,74	3.132,00
11 - MOBILIARIO URBANO					4.125,79
Conjunto de 4 lixeiras seletivas com capacidade de 50l	UN	1,00	840,46	1.016,70	1.016,70
Banco de concreto sem encosto, com dois apoios, dimensão: 2,00x0,50m	UN	1,00	545,22	659,55	659,55
Conjunto de mesa para jogos com 4 bancos em concreto	UN	1,00	2.024,92	2.449,54	2.449,54
12 - PINTURA					4.657,29
Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	M2	234,81	14,06	17,00	3.991,77
Caiação em meio fio	M2	46,54	4,27	5,16	240,14
Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. Af_06/2014	M2	35,36	9,95	12,03	425,38
13 - CERCAMENTO					98.475,76





Endereço: Rua Rubião, Nº nº 288, (Antiga Rua Santa Isabel), Vila da Prata, CEP: 69030-530.
Telefone: (92) 3236-7060.

Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, sem previsão de fôrma. AF_06/2017	M3	1,00	119,79	144,90	144,90
Escavação manual de vala para viga baldrame, sem previsão de fôrma. AF_06/2017	M3	9,96	241,57	292,22	2.910,51
Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019	M2	30,74	1,74	2,10	64,55
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. Af_08/2017	M2	30,74	31,06	37,57	1.154,90
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. AF_06/2017	Kg	637,00	14,36	17,37	11.064,69
Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. AF_07/2016	M3	6,55	518,79	627,58	4.110,64
Estaca raiz, diâmetro de 20cm, sem presença de rocha (exclusive mobilização e desmobilização). AF_03/2020	M	180,00	270,42	327,12	58.881,60
Alambrado em mourões de concreto, com tela de arame galvanizado (inclusive mureta em concreto). AF_05/2018	M	142,32	117,01	141,54	20.143,97
14 - ACESSIBILIDADE					890,00
Rampa para acesso a portadores de necessidades especiais, em concreto fck=25mpa, incluso pintura indicativa	UN	2,00	367,86	445,00	890,00
15 - SERVIÇOS ESPECIAIS					858,48
Placa de inauguração em alumínio, dim. 40x60cm - fornecimento e instalação	UN	1,00	709,67	858,48	858,48
16 - SERVIÇOS FINAIS					793,65
Limpeza de contrapiso com vassoura a seco. AF_04/2019	M2	234,81	2,80	3,38	793,65
VALOR TOTAL					303.228,22
TOTAL DE RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO					303.228,22
ATENÇÃO: Não solicitar recursos sem especificar o que se pretende adquirir Itens como "diversos", "outros materiais", etc., não serão considerados.					

13. PLANO DE APLICAÇÃO (RESUMO DO ORÇAMENTO)			
Tipo de Despesa	Concedente (R\$)	Conveniente (R\$)	Total (R\$)
1. MATERIAL PERMANENTE	-----X-----	-----X-----	-----X-----
2. MATERIAL DE CONSUMO	-----X-----	-----X-----	-----X-----
3. SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	-----X-----	-----X-----	-----X-----
4. SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	303.228,22	-----X-----	303.228,22
Total Geral (R\$)			303.228,22





Endereço: Rua Rubião, N.º 285 (Antiga Rua Santa Isabel), Vila da Prata, CEP. 69030-530.
Telefone: (92) 3236-7060

14. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)	
CONCEDENTE ANO 2021 – TOTAL GERAL =	303.228,22
Revitalização da área verde do loteamento Nova Cidade, localizada na Rua Monick, com a inserção de equipamentos comunitários e recuperação da vegetação nativa nas áreas degradadas	1ºMÊS R\$ 303.228,22

15. DECLARAÇÃO PROPONENTE DO ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE	
Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistiu qualquer débito em mora ou em situação de inadimplência com o Tesouro Nacional, Estadual, Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, que impeça o a transferência de recursos, na forma deste Plano de Trabalho. Nestes Termos Pede Deferimento. Manaus – AM 18 de outubro de 2022  ANTONIO ADEMIR STROSKI Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade/SEMMAS	
16. APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE	
☒ DEFERIDO	☐ INDEFERIDO
Manaus – AM 11 de novembro de 2022  LUZIA RAQUEL QUEIROZ RODRIGUES SAID Secretária de Estado do Meio Ambiente - SEMA, em exercício	

